

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zasilanie i podłączenie stołów montażowych					
1		ZASILANIE I ROZDZIELNIA			
1	KNR-W 5-08 d.1 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 1	szt szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
2	KNR-W 5-08 d.1 0114-0400	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 6	m m	6.0000	
				RAZEM	6.0000
3	KNR-W 5-08 d.1 0208-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 wciągane w kanały zamknięte 8	m m	8.0000	
				RAZEM	8.0000
4	KNR-W 5-08 d.1 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 2	aparat aparat	2.0000	
				RAZEM	2.0000
5	KNR-W 5-08 d.1 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
6	KNR-W 5-08 d.1 0404-0700	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
7	KNR-W 5-08 d.1 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -ochronnik przepięciowy (4) -biegunowy 1	szt szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
8	KNR-W 5-08 d.1 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 1	szt szt	1.0000	
				RAZEM	1.0000
9	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 3	szt szt	3.0000	
				RAZEM	3.0000
10	KNR-W 5-08 d.1 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 8	szt szt	8.0000	
				RAZEM	8.0000
11	KNR-W 5-08 d.1 0804-0100	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ² 24	szt.żył szt.żył	24.0000	
				RAZEM	24.0000
2		ZASILANIE STOŁÓW MONTAŻOWYCH			
12	KNR-W 5-08 d.2 0309-0500	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² 8	szt. szt.	8.0000	
				RAZEM	8.0000
13	KNR-W 5-08 d.2 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 16	m m	16.0000	
				RAZEM	16.0000
14	KNR-W 5-08 d.2 0226-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 32	m m	32.0000	
				RAZEM	32.0000
15	KNR-W 5-08 d.2 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych ekwipotentjalnych 8	szt. szt.	8.0000	
				RAZEM	8.0000
16	KNR-W 5-08 d.2 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - maty elektrostatyczne 8	szt. szt.	8.0000	
				RAZEM	8.0000
17	KNR-W 5-08 d.2 0901-0100	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 8	pomiar pomiar	8.0000	
				RAZEM	8.0000
18	KNR-W 4-03 d.2 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomiar	1.0000	
			.	RAZEM	1.0000
19 d.2	KNR-W 5-08 0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		8	pomiar	8.0000	
				RAZEM	8.0000